

完整基础工程预算

凉亭基础历史示例 | 加州 Palo Cedro 地区 | 2026-09-16 | USD

去标识历史示例 - 单价不是当前报价

项目	预算
混凝土净工程量	12.69 yd3 (9.70 m3)
计入损耗后 (+8%)	13.71 yd3 (10.48 m3)
混凝土预算订货量	14.00 yd3 (10.70 m3)
预拌混凝土	14 yd3 x USD 230.00/yd3 = USD 3,220.00
综合施工人工	160 h x USD 65.00/h = USD 10,400.00
直接施工费	USD 22,620.00
完整基础预算	USD 29,134.56
低 / 高情景	USD 19,620.15 - USD 45,110.48

包含范围

地坪、周边梁、6处柱墩/扩大基础、后墙矮基础墙及壁炉基础暂列量；包括普通挖土运土、回填压实、钢筋模板预埋件、泵送、人工、基层、普通排水接缝处理和清理。

图纸依据

两页凉亭图纸 A1/S1 的去标识算例；保留原预算数字，客户姓名、地址及原图不纳入此示例。新项目需查看自己的实际图纸。

去标识历史示例，费率为当时的预算假设，未取得当地供应商或承包商报价；不是当前价格或固定报价。

未另计销售税/使用税；当地税费及报价包含方式待核实。

混凝土工程量

凉亭基础历史示例 | 加州 Palo Cedro 地区 | 2026-09-16 | USD

项目	计算依据 / 公式 / 来源	净量 yd3
4英寸地坪	全幅毛面积约506.7平方英尺。 $25.333333 * 20 * 4 / 12 / 27$ [尺寸推算] A1/S1 平面及地坪说明	6.26
周边梁净增量	扣除已计地坪厚度，12英寸地下段加4英寸连接段。 $84 * 1 * (12 + 4) / 12 / 27$ [预算假设] S1详图3及平面；84英尺及连接段为暂估	4.15
6处柱墩净增量	底座暂按3英尺方形×12英寸，扣梁及地坪交叠。 $6 * ((3 * 3 - 3) * 1 + (2.666667 * 2.666667 - 2.666667 * 1) * 4 / 12 + 2.666667 * 2.666667 * 2 / 12) / 27$ [预算假设] S1详图2；底座完整尺寸缺失	1.93
后墙上翻	净长20英尺、宽6英寸、上翻2英寸。 $20 * 0.5 * 2 / 12 / 27$ [预算假设] S1详图1，采用最小上翻假设	0.06
壁炉基础暂列	只计基础净增加量，不含壁炉砌筑。 0.3 [待确认] S1中央局部基础示意，尺寸未全	0.30
混凝土净工程量		12.69
混凝土预算订货量	8% 损耗	14.00

假设及待确认尺寸

- 1. 84英尺为估算中心线长度。4英寸基层连接段增加约1.04立方码；审批剖面不需要时应扣除，不得视为图上已确认总深。
- 2. 3英尺方形底座不是图上完整标注。每处暂扣3平方英尺梁交叠；柱墩高程和壁炉基础需核实。
- 3. 示例采用普通土方及正常机械通道；未核地形、岩石或既有泳池铺装修复。

材料、人工及总价

凉亭基础历史示例 | 加州 Palo Cedro 地区 | 2026-09-16 | USD

项目	低情景	基准	高情景
预拌混凝土	2,520.00	3,220.00	4,160.00
综合施工人工	7,040.00	10,400.00	15,600.00
钢筋及基础预埋件	1,000.00	1,500.00	2,300.00
模板支撑材料及租赁	600.00	900.00	1,400.00
碎石基层及隔潮辅材	700.00	1,000.00	1,500.00
泵车及进场附加费	1,000.00	1,500.00	2,400.00
挖土运土回填压实	1,800.00	2,800.00	4,500.00
排水接缝及邻近保护	500.00	800.00	1,400.00
养护切缝辅材清理	350.00	500.00	850.00
直接施工费	15,510.00	22,620.00	34,110.00
承包商管理利润 (10% / 12% / 15%)	1,551.00	2,714.40	5,116.50
预备金 (15% / 15% / 15%)	2,559.15	3,800.16	5,883.98
完整基础预算	19,620.15	29,134.56	45,110.48

金额显示至小数点后两位，计算使用未取整金额。预备金按直接费加管理利润计取。计算器不另加税费，税费状态以项目说明为准。
未另计销售税/使用税；当地税费及报价包含方式待核实。

单价与暂列款依据

低/中/高单价为210/230/260美元每立方码，暂含常规运输；泵送和进场附加费单列。

钢筋及基础预埋件: 钢筋暂估0.20-0.35公吨，含损耗；未逐根翻样，基础锚栓含在内。

模板支撑材料及租赁: 安装拆除人工已在人工项。

碎石基层及隔潮辅材: 碎石询价7-8立方码；隔潮辅材暂留，图上未明确要求隔汽膜。

泵车及进场附加费: 暂按1-2次进场，含泵车操作员。

挖土运土回填压实: 机械分包含司机及普通处置；无测量土方及运距资料。

排水接缝及邻近保护: 材料与保护耗材；安装人工已计。

养护切缝辅材清理: 普通耗材及清理，不含特殊检测。

人工与报价前复核

凉亭基础历史示例 | 加州 Palo Cedro 地区 | 2026-09-16 | USD

项目	人工小时	基准人工费
放线、基层及配合	24	1,560.00
模板与柱墩成型	48	3,120.00
钢筋和预埋件	24	1,560.00
浇筑振捣收面	40	2,600.00
拆模养护切缝清理	16	1,040.00
排水接缝及保护	8	520.00
综合施工人工	160	10,400.00

综合人工包含工资及雇主用工负担。机械土方和泵车已含各自操作员，不在此重复；管理利润另计。每工日按8小时，检查和养护会增加日历工期。

低情景: 128 h x USD 55.00/h; 高情景: 208 h x USD 75.00/h.

报价及订货前核实

- 核实文件名、项目名、地址及批准图纸是否一致。
- 核实柱墩底座长宽深、梁埋深、后墙高度、壁炉重量与基础，以及详图对应分段。
- 确认混凝土强度、配筋、预埋锚件、坡向、排水出口、泵管距离及施工通道。

范围边界

- 上部木结构、屋顶、墙面、壁炉厨房设备、台面砌筑、泳池、图外露台及地下管线另计。
- 设计许可、特殊检测、岩石开挖、软土换填、特殊支护降水及大面积既有设施修复另计。