

完整基础工程预算

住宅基础历史示例 | 加州 Corning 地区 | 2026-09-15 | USD

去标识历史示例 - 单价不是当前报价

项目	预算
混凝土净工程量	35.33 yd3 (27.01 m3)
计入损耗后 (+8%)	38.15 yd3 (29.17 m3)
混凝土预算订货量	40.00 yd3 (30.58 m3)
预拌混凝土	40 yd3 x USD 210.00/yd3 = USD 8,400.00
综合施工人工	448 h x USD 65.00/h = USD 29,120.00
直接施工费	USD 61,420.00
完整基础预算	USD 79,108.96
低 / 高情景	USD 55,204.60 - USD 117,517.35

包含范围

下层及车库地坪、门口平台、条形基础、左侧挡土墙与回墙、10处柱基/扩大基础、空调垫板；包括普通土方、钢筋模板、泵送、人工、基层、排水防水和清理。

图纸依据

18页住宅图纸的去标识算例，重点为第4-8、12-13页。所有未核墙高及节点假设保留说明，未附客户图纸。

去标识历史示例，费率为当时的预算假设，未取得当地供应商或承包商报价；不是当前价格或固定报价。

未另计销售税/使用税；当地税费及报价包含方式待核实。

混凝土工程量

住宅基础历史示例 | 加州 Corning 地区 | 2026-09-15 | USD

项目	计算依据 / 公式 / 来源	净量 yd3
下层及车库地坪	$16 \times 36 + 8 \times 26.5 = 788$ 平方英尺。 $788 * 4 / 12 / 27$ [尺寸推算] 第5-8页平面	9.73
门口平台	44平方英尺，厚度暂按4英寸。 $8 * 5.5 * 4 / 12 / 27$ [预算假设] 第8页基础平面	0.54
空调设备垫板	暂按4英尺方形×4英寸。 $4 * 4 * 4 / 12 / 27$ [预算假设] 第8页设备垫板示意，尺寸待核	0.20
普通条形基础净增	总长178.5英尺，按20/24/36英寸分组；扣4英寸地坪。 $1 * (122.5 * (20 - 4) / 12 + 36 * (24 - 4) / 12 + 20 * (36 - 4) / 12) / 27$ [预算假设] 第8、12页；分段长度暂估	10.25
左侧挡土墙与底座	主墙暂按9英尺高；底座暂按24英寸宽×12英寸厚。 $28 * (8 / 12 * 9 + 2 * 1) / 27$ [预算假设] 第8、13页；9英尺为适用最大值，非实测	8.30
回墙底座及抗滑键	总长12英尺，平均墙高4.5英尺；底座及键保守暂列。 $12 * (8 / 12 * 4.5 + 5.333333 * 1 + 1 * 2.5) / 27$ [预算假设] 第13页详图29，高档表值用于预算	4.81
柱基扩大基础净增	2个PAD36、2个PAD30、4个PAD24、2个PAD18，扣条基交叠。 1 [预算假设] 第8页；毛量1.89立方码，净增加暂按1	1.00
上翻台阶节点	局部高差暂列。 0.5 [预算假设] 第8、12页；施工放样后核实	0.50
混凝土净工程量		35.33
混凝土预算订货量	8% 损耗	40.00

假设及待确认尺寸

- 主墙9英尺为预算假设，不是图纸明确实际高。每增加1英尺高，单墙身约增加0.69立方码。
- 回墙平均高4.5英尺，底座宽5英尺4英寸、厚12英寸，键宽12英寸深30英寸均用于预算，不是结构设计。
- 普通条基长度分组和交叠需核；柱基毛量1.89立方码，扣重后净增加暂按1。
- 地坪一般说明#3@24英寸，挡土墙节点附近另见#4@24英寸；建筑立面另有砌块墙文字，需与现浇详图协调。

材料、人工及总价

住宅基础历史示例 | 加州 Corning 地区 | 2026-09-15 | USD

项目	低情景	基准	高情景
预拌混凝土	6,840.00	8,400.00	10,560.00
综合施工人工	19,800.00	29,120.00	42,000.00
钢筋预埋五金	2,500.00	3,500.00	4,500.00
模板支撑材料租赁	3,000.00	4,500.00	6,000.00
碎石砂及隔汽膜	1,400.00	2,100.00	3,000.00
排水防水材料	1,200.00	1,800.00	3,000.00
泵车设备进场	2,200.00	3,000.00	4,200.00
挖土回填压实运土	6,000.00	8,000.00	14,000.00
辅材养护清理	700.00	1,000.00	1,600.00
直接施工费	43,640.00	61,420.00	88,860.00
承包商管理利润 (10% / 12% / 15%)	4,364.00	7,370.40	13,329.00
预备金 (15% / 15% / 15%)	7,200.60	10,318.56	15,328.35
完整基础预算	55,204.60	79,108.96	117,517.35

金额显示至小数点后两位，计算使用未取整金额。预备金按直接费加管理利润计取。计算器不另加税费，税费状态以项目说明为准。
未另计销售税/使用税；当地税费及报价包含方式待核实。

单价与暂列款依据

低/中/高190/210/240美元每立方码，暂含常规运输；基准订货覆盖为40立方码，保留原预算保守取整。

钢筋预埋五金: 钢筋约0.8-1.2公吨及锚件，待翻样。

模板支撑材料租赁: 高挡土墙及条基模板，人工另计。

碎石砂及隔汽膜: 询价暂按碎石12立方码、砂6立方码及隔汽膜；排水碎石另留。

排水防水材料: 穿孔管、滤布、防水保护材料。

泵车设备进场: 2-3次进场，含操作员。

挖土回填压实运土: 机械分包含司机及普通弃土；土方未测量。

辅材养护清理: 普通材料小设备及清理。

人工与报价前复核

住宅基础历史示例 | 加州 Corning 地区 | 2026-09-15 | USD

项目	人工小时	基准人工费
放线基层配合	48	3,120.00
模板支撑	200	13,000.00
钢筋预埋件	64	4,160.00
浇筑收面	64	4,160.00
拆模养护清理	48	3,120.00
防水排水安装	24	1,560.00
综合施工人工	448	29,120.00

综合人工包含工资及雇主用工负担。机械土方和泵车已含各自操作员，不在此重复；管理利润另计。每工日按8小时，检查和养护会增加日历工期。

低情景: 360 h x USD 55.00/h; 高情景: 560 h x USD 75.00/h.

报价及订货前核实

- 1. 核实墙高、回墙高程、各详图适用位置及最终混凝土强度配筋。
- 2. 核实承载土层、挖土运距、机械及泵车通道、排水出口和分次浇筑量。

范围边界

- 1. 上部木楼板木露台、木楼梯、整条车道、未明确露台及图外挡土墙、地下管线、设计许可和特殊检测另计。
- 2. 桩基、岩石、特殊降水支护及污染土处理不在普通土方暂列范围。